Av. Loureiro da Silva, 255 - CEP 90013-901 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3220-4314 – Fax: (51) 3220-4355
E-mail: pregao@camarapoa.rs.gov.br

ANEXO I-B - ESTIMATIVA DE PREÇOS - Obra: Substituição do Piso da Presidência e Salão Nobre

Descrição do serviço	unid.	Quant.	Unitário			Total sem BDI			Total com BDI			% do Grupo	% do Total
			Mão de obra	Material	Total	Mão de obra	Material	Total	Mão de obra	Material	Total		
rviços Preliminares/Administração Central													
obilização	cj.	1,00	R$ 580,00	R$ 230,00	R$ 810,00	R$ 580,00	R$ 230,00	R$ 810,00	R$ 753,42	R$ 298,77	R$ 1.052,19	100,00%	2,87%
Total do Grupo 1					R$ 810,00	R$ 580,00	R$ 230,00	R$ 810,00	R$ 753,42	R$ 298,77	R$ 1.052,19	100,00%	2,87%
emoções													
tirada de Carpete e Raspagem	m²	90,00	R$ 20,69	R$ -	R$ 20,69	R$ 1.862,10	R$ -	R$ 1.862,10	R$ 2.418,87	R$ -	R$ 2.418,87	74,89%	6,60%
tirada dos Rodapés Existentes	m	68,77	R$ 4,21	R$ -	R$ 4,21	R$ 289,52	R$ -	R$ 289,52	R$ 376,09	R$ -	R$ 376,09	11,64%	1,03%
rga manual e Transporte de Entulho - Caminhão 10km	m³	6,00	R$ 22,80	R$ 33,00	R$ 55,80	R$ 136,80	R$ 198,00	R$ 334,80	R$ 177,70	R$ 257,20	R$ 434,91	13,47%	1,19%
Total do Grupo 2					80,70	R$ 2.288,42	R$ 198,00	R$ 2.486,42	R$ 2.972,66	R$ 257,20	R$ 3.229,86	100,00%	8,82%
ecução da Obra													
mpeza da Superfície	m²	90,00	R$ 0,28	R$ 0,69	R$ 0,97	R$ 25,20	R$ 62,10	R$ 87,30	R$ 32,73	R$ 80,67	R$ 113,40	0,37%	0,31%
egularização do Contrapiso	m²	90,00	R$ 17,63	R$ 27,45	R$ 45,08	R$ 1.586,70	R$ 2.470,50	R$ 4.057,20	R$ 2.061,12	R$ 3.209,18	R$ 5.270,30	17,34%	14,39%
velamento do Contrapiso	m²	90,00	R$ 8,22	R$ 13,75	R$ 21,97	R$ 739,80	R$ 1.237,50	R$ 1.977,30	R$ 961,00	R$ 1.607,51	R$ 2.568,51	8,45%	7,01%
locação do Piso Vinílico LVT	m²	100,00	R$ 46,70	R$ 96,30	R$ 143,00	R$ 4.670,00	R$ 9.630,00	R$ 14.300,00	R$ 6.066,33	R$ 12.509,37	R$ 18.575,70	61,11%	50,71%
atamento dos Rodapés (Retirados + Complementares)	m	78,77	R$ 6,33	R$ 7,52	R$ 13,85	R$ 498,61	R$ 592,35	R$ 1.090,96	R$ 647,70	R$ 769,46	R$ 1.417,16	4,66%	3,87%
colocação dos Rodapés	m	68,77	R$ 17,08	R$ 2,35	R$ 19,43	R$ 1.174,59	R$ 161,61	R$ 1.336,20	R$ 1.525,79	R$ 209,93	R$ 1.735,73	5,71%	4,74%
mplementação dos Rodapés	m	10,00	R$ 17,08	R$ 38,24	R$ 55,32	R$ 170,80	R$ 382,40	R$ 553,20	R$ 221,87	R$ 496,74	R$ 718,61	2,36%	1,96%
Total do Grupo 3					R$ 299,62	R$ 8.865,71	R$ 14.536,46	R$ 23.402,17	R$ 11.516,55	R$ 18.882,86	R$ 30.399,41	100,00%	82,98%
rviços Complementares													
mpeza da obra	m²	90,00	R$ 6,05	R$ 1,65	R$ 7,70	R$ 544,50	R$ 148,50	R$ 693,00	R$ 707,31	R$ 192,90	R$ 900,21	46,11%	2,46%
smobilização	unid.	1,00	R$ 580,00	R$ 230,00	R$ 810,00	R$ 580,00	R$ 230,00	R$ 810,00	R$ 753,42	R$ 298,77	R$ 1.052,19	53,89%	2,87%
Total do Grupo 4						R$ 1.124,50	R$ 378,50	R$ 1.503,00	R$ 1.460,73	R$ 491,67	R$ 1.952,40	100,00%	5,33%
tal do Orçamento sem BDI e com BDI						R$ 12.858,63	R$ 15.342,96	R$ 28.201,59	R$ 16.703,36	R$ 19.930,50	R$ 36.633,86		100,00%
						45,60%	54,40%	100,00%	45,60%	54,40%	100,00%		

mposição do BDI (Bonificação e Despesas Indireta	%			R$			29,90		8.432,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:	**11,10**			**3.130,38**					
1. Administração Central:	8,70			2.453,54					
2. Garantias:	0,42			118,45					
3. Seguros:	0,81			228,43					
4. Riscos:	1,17			329,96					
TRIBUTOS:	**8,65**			**2.439,44**					
1. Cofins:	3,00			846,05					
2. Pis/Pasep:	0,65			183,31					
3. Iss:	5,00			1.410,08					
LUCRO:	**8,65**			**2.439,44**					
1. Lucro Bruto:	8,65			2.439,44					
DESPESAS FINANCEIRAS:	**1,50**			**423,02**					
1 Despesas Finaceiras:	1,50			423,02					
Total do Orçamento com BDI				8.432,27					**36.633,86**

BSERVAÇÕES:
CMPA adotou como referência o BDI de 29,90%, em consonância com os limites estabelecidos pelo Acórdão 2369-36/11 do Tribunal de Contas da União.

Rou. 26 9 /16

CÂMARA MUNICIPAL PORTO ALEGRE Fl. 40