


ANEXO I-D

TOMADA DE PREÇOS nº 01/2014
PLANILHA DE CUSTOS (PROPOSTA)




CÂMARA MUNICIPAL
DE PORTO ALEGRE

OBRA: FECHAMENTO DA NOVA ÁREA DE ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, JUNTO AO ALINHAMENTO DA RUA IBANOR JOSÉ TARTAROTTI, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

LOCAL: AV. LOUREIRO DA SILVA, 255

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Item	Descrição	Quantidade	Un	Material	Mão de Obra	Total
1	Topografia					
	1 Projeto Topografico. Honorarios Básicos	3.712,00	vb			
	Total do Grupo					
2	Instalação de Obra					
	1 INSTALACAO PROVISORIA UNIDADE SANITARIA - 5,0M2	1,00	pt			
	2 Deposito / Container	1,00	vb			
	3 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	7,00	m³			
	4 Limpeza do Terreno	1,00	vb			
	Total do Grupo					




Câmara Municipal de Porto Alegre

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Av. Loureiro da Silva, 255 - CEP: 90013-901 - Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3220-4314 - Fax: (51) 3220-4355
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br

3	Movimentação						
	1 ARRANCAMENTO MEIO-FIO DE CONCRETO	16,00	m				
	2 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	100,00	m ³				
	3 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE TERRA-CAMINHAO 10KM	60,00	m ³				
	4 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	40,00	m ³				
	5 COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA	100,00	m ²				
	Total do Grupo						
4	Fundações						
	1 MICROESTACA L=4,00M - 300MM	44,00	un				
	Total do Grupo						
5	Execução						
5.1.	Viga						
	1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	106,00	m ²				
	2 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA- ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES	70,00	m ³				
	Total do Grupo						



Câmara Municipal de Porto Alegre

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Av. Loureiro da Silva, 255- CEP: 90013-901 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3220-4314 – Fax: (51) 3220-4355
E-mail: licit@camarapoa.rs.gov.br

32

5.2.	Calçada						
	1 PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM	320,00	m ²				
	Total do Grupo						
6	Grades						
	1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA (1:3:6) PREP/LANC.	7,00	m ³				
	2 Trecho Novo	78,00	vb				
	3 Tubos, Montantes e Acessórios	116,00	vb				
	4 Retirada, tratamento e recolocação das grades	1,00	vb				
	Total do Grupo						
7	Portão						
	1 Recuperação, Ampliação e Substituição do Motor Portão	1,00	vb				
	Total do Grupo						
	Total da PROPOSTA						